



COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

Provincia di Pordenone

TITOLO DELL'OPERA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE STRADALI PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.

C.U.P. : I97H9001600006

COMMITTENTE

Comune di Morsano al Tagliamento
Piazza Daniele Moro, 33
Tel. 0434 697117 – 0434 697687 - fax 0434 696028
Email: protocollo@comune.morsanoaltagliamento.pn.it
PEC : comune.morsanoaltagliamento@certgov.fvg.it

RESPONSABILE UNICO DEI LAVORI:

Arch. Bonfada Gasparotto Massimo

PROGETTISTA

Arch. Giacomo Matarrese
Via G. Verdi, 2
San Vito al Tagliamento (PN)
tel 0434875643 portatile. 3687479136
e mal: g.matarrese@awn.it
PEC: giacomo.matarrese@archiworldpec.it

TITOLO ELABORATO

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1 12.4.YS5.01. B | Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m ² , la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 3 cm - fino a 1500 mq euro (nove/00) | m2 | 9,00 |
| Nr. 2 12.8.BS1.03. A | Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con relativa indennità. Per i primi 3 cm - superficie fino a 1500 mq euro (tre/50) | m2 | 3,50 |
| Nr. 3 12.8.ZS5.01 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto per l'esecuzione di riparazioni quali ricariche e sagomature di esistenti pavimentazioni, ottenuto con graniglia, pietrischetti di IV cat. delle norme C.N.R., confezionato a caldo con impianti idonei, con bitume di prescritta penetrazione, ma in dosaggio non inferiore al 5 % del peso secco degli inerti, compresa formazione del piano di posa, pulizia, fornitura e stesa del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa basica od acida, stesa a mano o con adeguati mezzi meccanici di uno o più strati di conglomerato, cilindratura con rulli idonei e trasporto di eventuale materiale di risulta alle pubbliche discariche con relativa indennità. euro (duecento/00) | m3 | 200,00 |
| Nr. 4 40.1.GQ4.01. A | Fornitura e posa in opera di cordone stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e rinfilanchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci diritti o curvi euro (trentatre/00) | m | 33,00 |
| Nr. 5 40.3.BQ4.01. A | Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, indennità di discarica. In cls leggermente armato euro (dodici/66) | m2 | 12,66 |
| Nr. 6 40.3.CP1.01. B | Esecuzione del piano di posa per la realizzazione dei marciapiedi in cls mediante rimozione del terreno esistente eseguito con mezzo meccanico ed a mano, compreso trovanti di volume inferiore a 0,500 m ³ ad esclusione della roccia dura da mina, eseguito anche in presenza d'acqua, taglio di arbusti e rimozione delle ceppaie, formazione di pendenza, carico e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, indennità di discarica, sagomatura e compattazione del piano di posa. Compreso riempimento in tout venant euro (quindici/00) | m2 | 15,00 |
| Nr. 7 40.3.NP1 | Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di calcestruzzo data di spessore minimo di 15 cm, compreso la posa nel getto di rete elettrosaldata (maglia 20x20 spessore 6mm) per la ripartizione dei carichi sistemazione del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di contenimento, vibratura meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio, formazione di rampe, pendenze, finitura a vista di giaia spezzata come marciapiedi esistenti nel centro abitato di Mussons, trattamento di pulitura della ghiaia spezzata con scopa di saggina, smussi, listelli, raccordi, trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia. Con finitura simile a quella realizzata nei marciapiedi limitrofi realizzati nella frazione di Mussons di Morsano al taglio euro (quarantanove/00) | m2 | 49,00 |
| Nr. 8 71.2.VV4.01. A | Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di strisce continue, discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere. Larghezza 12 cm euro (zero/54) | m | 0,54 |
| Nr. 9 E5.E10.e | Compenso aggiuntivo per la messa in quota di chiusini e/o caditoie di qualsiasi dimensione mediante la rimozione e posizionamento in quota di chiusini e/o caditoie esistenti da porre in quota su pozzetti esistenti interessati dalla nuova | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|
| | <p>pavimentazione ed in difformità dalle nuove quote di progetto. Il compenso comprende il lievo dell'elemento esistente, il raggiungimento in quota con prolunghe della sezione come esistente ed altezza fino a cm. 20 o la demolizione in caso di abbassamenti fino a cm. 20, la posa in quota dell'elemento con malta cementizia, la pulizia dell'area, il carico ed il trasporto a rifiuto od a discarica del materiale di risulta (oneri di discarica compresi) o a deposito in cantiere per il suo reimpiego nel qual caso tale onere è compreso nel prezzo, ed ogni altro onere necessario a dare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo disposizioni della D.LL. I prezzi si intendono comprensivi di: adozione di ogni e qualsiasi misura di prevenzione e salvaguardia anche per la pubblica incolumità e dei diritti di terzi; impiego di tutti i mezzi d'opera necessari e di ogni altro onere e quant'altro si rendesse necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della DD. LL.; presentazione alla DD.LL. delle eventuali campionature necessarie; la salvaguardia delle strutture/finiture circostanti; il risanamento di tutte le strutture/finiture eventualmente danneggiate; ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in sicurezza; la completa pulizia finale del cantiere con l'asporto di tutti i materiali di risulta esistenti e/o prodotti, carico e il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche, compreso il pagamento dei relativi oneri connessi. MISURAZIONE: a numero posto in opera. rialzo chiusini</p> <p>euro (sessanta/00)</p> <p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> | cadauno | 60,00 |