

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1 BM.03	<p>Corpo</p> <p>FRESATURA SUPERFICI IN CLS PER PREPARAZIONE PIANO DI POSA NUOVO MANTO SPORTIVO</p> <p>Fresatura di superfici in cls quali cordolature, plinti, ecc., in modo da permettere un'adeguata preparazione del fondo e favorire allo stesso tempo l'ottimale sgrondo delle acque meteoriche lungo il lato di mezzeria tra i due campi. Si prevede pertanto fresare, per una profondità di circa 2 cm, tutta la fascia centrale pari a mq 80 circa, determinata dalla lunghezza del campo per una fascia di circa 1 m per ciascun lato della recinzione di mezzeria così da creare una canaletta di scolo dell'acqua convogliante nelle 3 caditoie esistenti. Si prevede fresare anche la superficie dei plinti, circa mq 1 ciascuno, in corrispondenza dei paletti reggirete. La superficie fresata dovrà essere inoltre idoneamente preparata con primer isolanti dall'umidità e promotori dell'adesione in modo da renderla idonea al successivo rivestimento "CONFOSPORT" di progetto. Compreso noleggio attrezzature, assistenze murarie, trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>1,00</p>		1,000	3.100,00	3.100,00
			Totale		
2 BM.05	<p>PREPARAZIONE PIANO DI POSA NUOVO MANTO SPORTIVO</p> <p>Esecuzione della preparazione del piano di posa del nuovo manto sportivo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - levigatura a tamburo di marcata penetrazione su tutta la superficie dei campi di gioco (pari a complessivi mq 1428 circa) in senso longitudinale e sul perimetro anche in senso trasversale; - sistemazione di alcune zone sprofondate eseguite con malta a base bituminosa e resina, o comunque con materiale idoneo secondo indicazioni della D.L., con successive passate a spatola sino al raggiungimento del livellamento completo della superficie; - esecuzione della pulizia generale; - stesa di primer acrilico tipo Acrybase, o equivalente, promotore di adesione a base di resine stiroacriliche in emulsione acquosa. <p>Il tutto finito a perfetta regola d'arte, compreso carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché quant'altro si rendesse necessario per dare la superficie pronta alla posa del manto di progetto di cui all'art. BM.10 successivo.</p> <p>1,00</p>		1,000	8.530,00	8.530,00
			Totale		
3 BM.10	<p>MANTO SPORTIVO "CONFORTSPORT" (ITF3)</p> <p>Fornitura e posa in opera di manto sportivo per i due campi da tennis, aventi superficie complessiva pari a circa 1428 mq, tipo "CONFORTSPORT", o equivalente, di categoria ITF 3, costituito da un tappetino in gomma dello spessore di 4 mm incollato alla superficie precedentemente preparata (vedi art. BM.05).</p> <p>Il sistema comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incollaggio con collante speciale bicomponente tipo "PAVISINT GLUE 80", o equivalente, del tappetino in gomma tipo "SPORMAT", o equivalente, dello spessore di 4 mm al supporto preparato e predisposto; - stesura di una mano di intasante del tappeto in gomma del tipo CONFORT SEALER", o equivalente; - esecuzione del rivestimento elastico colarato, bicolore, del tipo "CONFORT COATING", o equivalente (campo blu e perimetro verde, nelle tonalità da schede colore standard a scelta della D.L.); - formazione della segnaletica per entrambi i campi da tennis mediante stesa di resina tipo "PITLINEA" di colore bianco, o equivalente, secondo le geometrie e normative F.I.T., completa inoltre di tracciatura di colore giallo (o altro a scelta D.L.), solo su un campo, della segnaletica per un'ulteriore campo da gioco per giocatori under 10; - verniciatura di una scritta "MORSANO" a lato della rete di campo, rivolta verso sud, in colore bianco; - completamento dei campi da tennis regolamentari, tramite la fornitura e posa in opera di tubi in acciaio di sezione quadra, mm 80 x 80, su bussole interrate esistenti, tendirete in ottone e paletti per il singolo; <p>Il tutto fornito e posato a perfetta regola d'arte, conformemente alle specifiche tecniche ed indicazioni impartite dalla Ditta fornitrice e dalla D.L., nonché secondo norme F.I.T. per ottenere la relativa omologazione, compreso qualsiasi ogni altro onere necessario.</p> <p>A RIPORTARE</p>		1,000	11.630,00	11.630,00
			Totale		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	1,00		1,000		11.630,00
	Totale	a corpo	1,000	47.650,00	47.650,00
4 BM.12	SMALTIMENTO SFRIDI DELLE LAVORAZIONI Onere per lo smaltimento degli sfridi di tutte le lavorazioni di progetto, nonchè del materiale di risulta proveniente dalle fresature, levigature, demolizioni e rimozioni, compreso carico, trasporto, scarico ed oneri e tasse di discarica.				
	1,00		1,000		
	Totale	a corpo	1,000	350,00	350,00
	Totale Corpo Euro				59.630,00
	Importo Lavori Euro				59.630,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI Corpo IMPORTO LAVORI Euro Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro	59.630,00 59.630,00	 59.630,00 484,93
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		60.114,93

Pordenone lì, 23/03/2021

Il Progettista
SET s.r.l. - arch. Roberto Bove
