



### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Corpo

**CAMPO DA PADEL**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1 NP.BM.20	<p><b>CAMPO DA PADEL</b>            Fornitura e posa in opera di nuovo campo da padel da realizzarsi su basamento già predisposto, da abbinarsi al primo campo di recente installazione (ed al quale deve uniformarsi il più possibile) tipo ITALGREEN mod. V-PRO + MANTO 12 PADEL PRO, o equivalente, dim. regolamentari di 20x10 metri, composto da:</p> <p>1) <b>struttura marcata CE</b>, progettata e costruita in conformità alle EN 1090-1 in ottemperanza al regolamento UE n. 305/2011 e nel rispetto delle vigenti normative europee ed in conformità con le specifiche della F.I.T.P.. Con struttura calcolata per una resistenza alla spinta del vento pari a 150 km/h. Struttura portante realizzata in profilati metallici in <b>acciaio zincato verniciato a polvere epossipoliestere a forno</b> (colore antracite); rete di completamento, sempre in acciaio elettrosaldato e zincato, con maglia 50x50x4mm e traverse orizzontali di irrigidimento ad intervalli massimi di 1 m; giunti telaio con barre filettate, rondelle e dadi ciechi in acciaio inox arrotondati; traversi inferiori con tubolare strutturale di sezione 140x60x2 mm; pilastri laterali e di fondo di sezione 80x60x2 mm, pilastri d'angolo sezione 70x30x2 mm di altezza 4,00 mt; piastre di ancoraggio sezione 300x180x10 mm e 200x190x10 mm con traverse in lamiera 10 mm, con viti M14 e barre metalliche di lunghezza minima di 140 mm;</p> <p>2) completamento del tamponamento perimetrale in <b>vetro temperato stratificati marcati CE</b>, spessore <b>6+6</b> mm con anima centrale di rinforzo come da norma UNI EN 14449:2005, UNI 7697:2021, classe prestazionale 1B1 secondo UNI EN 12600;</p> <p>3) <b>manto in erba sintetica</b> di altezza 12 mm, costituito da speciali fibre in polietilene testurizzate resistenti all'indebolimento da raggi UV e gelo, di prolungata durata nel tempo (l'alta memoria elastica assicura un immediato ritorno delle fibre in posizione verticale dopo il calpestio, garantendo un perfetto rimbalzo della pallina ed una naturale torsione e grip del piede). Il manto è disponibile in colore verde, blu e rosso: colore a scelta della D.L.. Compresa la fornitura della tracciatura di gioco, con rigature bianche della larghezza di 5 cm ed intasamento del manto artificiale con idonea sabbia silicea essiccata. Caratteristiche tecniche del manto: Dtex 7.600 - Spessore 120 micron - Punti/mq 44.100;</p> <p>4) <b>impianto elettrico</b> costituito da n.8 proiettori a LED da 200W cadauno, o comunque di potenza adeguata al fine di garantire l'illuminazione minima di norma (300 lux medi), posti su n.4 staffe metalliche curvate in tubolare metallico zincato e verniciato a polvere similmente alla struttura principale; compreso staffe di testa palo; collegamenti alla struttura principale, allacciamenti elettrici alle linee di base già predisposte ed alla rete di messa a terra;</p> <p>5) coppia di <b>paletti di sostegno</b> della rete e <b>rete regolamentare</b> in HD stabilizzato ai raggi UV, doppia cucitura, cavo in acciaio di sostegno, rifinitura bordatura di rinforzo e corda per il fissaggio ai paletti, argano tendi cavo.</p> <p>Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte compreso: trasporto, scarico e montaggio (a cura di ditta specializzata ed in grado di rilasciare dichiarazione di conformità di corretta posa finale); relazione di calcolo strutturale specifica per il sito ove è prevista l'installazione al fine del deposito della pratica strutturale secondo le norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 2018; calcolo illuminotecnico proiettori a dimostrazione dei lux medi minimi richiesti; piano di manutenzione; certificazioni dei materiali impiegati necessarie per la corretta posa in opera e per il collaudo strutturale; dichiarazioni di corretta posa in opera e di conformità dell'impianto di illuminazione. Nonché comunque quanto altro necessario per dare il campo omologabile.</p>				
	1.00		1,00000		
	Totale	A corpo	1,00000	32.000,00	32.000,00
	<b><u>Totale CAMPO DA PADEL Euro</u></b>				<b><u>32.000,00</u></b>
	<b>Totale Corpo Euro</b>				<b>32.000,00</b>
	<b>Importo Lavori Euro</b>				<b>32.000,00</b>



Committente: COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)  
Opera: OPERE DI AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  
DEL TENNIS. COMPLETAMENTO PADEL: CUP: I95B24000220006.

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b> <b>Corpo</b> <b><i>CAMPO DA PADEL</i></b>	<b>32.000,00</b> <b><i>32.000,00</i></b>	
IMPORTO LAVORI Euro		32.000,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>32.000,00</b>

Pordenone, li 31/01/2025

Il Progettista  
SET s.r.l. - geom. Enzo Floriduz

-----