



- 1 - rifacimento Q.E. generale con inserimento quadro provvisorio, Nuovo basamento per Contenitore Armadio in vetroresina per gruppi di misura
 - 2 - Sostituzione 14 pali di cui due doppi con nuovo palo e lampada armatura stradale a LED tipo "Kai Sistema Palo" o equivalente
 - 3 - Ricollocamento palo
 - 4 - Rimozione palo esistente, non funzionante e non necessario
 - 5 - Inserimento entro i caviddito esistente della nuova linea per alimentare i nuovi capi a LED:
Cavo FG16R16-2X(1x6) mmq - Linea 1
Cavo FG16R16-2X(1x6) mmq - Linea 2
- N.B. : la nuova linea verrà inserita nel caviddito assieme alla linea esistente, che continuerà ad alimentare i punti luce non oggetto di sostituzione**
- 6 - Sostituzione chiusino rotto
- Cono presa fotografica